

《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）勘误

1、管理费和利润费率按照《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）标准调整。

2-10~2-34、3-28~3-92 按照制作兼打桩工程三类标准暂列，费率为管理费 11%，利润 7%。

2-40~2-46、3-1~3-27、3-93~3-94 按照打预制桩工程三类标准暂列，费率为管理费 7%，利润 5%。

23-30~23-41 按照单独装饰工程暂列，费率为管理费 42%，利润 15%。

2、土 6 页

管道体积扣除表中，“≥”全部改成“≤”。

3、地 58 页

说明一、5 条中增加：三轴深搅桩按两搅一喷考虑，设计为两搅两喷时，定额人工、机械乘以系数 1.15；设计为四搅两喷时，定额人工、机械乘以系数 1.4。

4、地 59 页

工程量计算规则一、4 条中“以桩长”更改为“以体积”。

5、地 67 页

增加注 2：钻孔内放置钢筋按第五章钢筋制安子目执行。

6、桩 77 页说明四.2 条，桩 87 页注 1

“如钻入较硬岩以上时”调整为“如钻入较硬岩及以上时”

7、桩 78 页

工程量计算规则二、4 条调整为：桩底注浆的注浆管埋设、声测管埋设按打桩前的自然地坪标高至设计桩底标高的长度另加 0.2m，按长度计算。桩侧注浆的注浆管埋设，按打桩前的自然地坪标高至设计桩侧注浆位置另加 0.2m，按长度计算。

8、桩 81 页

注调整为：打、送预制空心方桩打桩机械乘以系数 1.1。

9、混 165 页

说明增加第十五条：砼垫层厚度按 150mm 以内为准，超过 150mm 的，按砼基础相应定额执行。

10、安 332 页

注调整为：组合屋架有拼装包括拼装和安装，无拼装仅指安装。

11、木 358 页

二、4 条中，“正榻”改成“整榻”。

12、木 374 页

定额 编号	误	正
9-67	综合单价 542.96 材料费 331.73 材料 09492310 数量 0.02 合计 0.26 材料 09492508 数量 0.01 合计 0.06 材料 18310905 挂衣钩 125mm	综合单价 574.64 材料费 363.41 材料 09492310 数量 2.00 合计 26.00 材料 09492508 数量 1.00 合计 6.00 材料 18310905 弓背拉手
9-69	综合单价 1031.59 材料费 609.15 材料 09492310 数量 0.02 合计 0.26 材料 09492508 数量 0.01 合计 0.06 材料 18310905 挂衣钩 125mm	综合单价 1063.27 材料费 640.83 材料 09492310 数量 2.00 合计 26.00 材料 09492508 数量 1.00 合计 6.00 材料 18310905 弓背拉手

13、木 376 页

定额编号	误	正
9-77	综合单价 292.19 材料费 165.45 材料 03030173 数量 28.00 合计 8.40	综合单价 284.63 材料费 157.89 材料 03030173 数量 2.80 合计 0.84
9-78	综合单价 4.21 材料费 4.21 材料 09492310 数量 0.02 合计 0.26 材料 03030173 数量 12.00 合计 3.60 材料 09470703 数量 0.01 合计 0.35	综合单价 61.36 材料费 61.36 材料 09492310 数量 2.00 合计 26.00 材料 03030173 数量 1.20 合计 0.36 材料 09470703 数量 1.00 合计 35.00
9-79	综合单价 642.50 材料费 355.24 材料 03030173 数量 58.00 合计 17.40	综合单价 626.84 材料费 339.58 材料 03030173 数量 5.80 合计 1.74
9-80	综合单价 294.09 材料费 167.35 材料 03030173 数量 61.00 合计 18.30	综合单价 277.62 材料费 150.88 材料 03030173 数量 6.10 合计 1.83
9-81	综合单价 462.95 材料费 264.41 材料 03030173 数量 103.00 合计 30.90	综合单价 435.14 材料费 236.60 材料 03030173 数量 10.30 合计 3.09

14、屋 402 页

定额编号	误	正
10-75	综合单价 247.24 机械费 12.99 管理费 24.77 利润 11.89 机械 99050152 数量 0.043 合计 6.74	综合单价 238.01 机械费 6.25 管理费 23.09 利润 11.08 机械 99050152 删除

15、屋 405 页

定额编号	误	正
10-83	综合单价 407.96 材料费 218.41 材料 80212103 单价 342.00 合计 138.85	综合单价 404.31 材料费 214.76 材料 80212115 单价 333.00 合计 135.20
10-84	综合单价 340.35 材料费 182.24 材料 80212103 单价 342.00 合计 138.85	综合单价 336.70 材料费 178.59 材料 80212115 单价 333.00 合计 135.20
10-85	综合单价 25.40 材料费 17.44 材料 80212103 单价 342.00 合计 17.44	综合单价 24.94 材料费 16.98 材料 80212115 单价 333.00 合计 16.98

16、楼 519 页

说明第四条调整为：设计踢脚线高度与定额取定不同时，材料按比例调整，其它不变。

17、楼 525 页

定额编号	误	正
13-20	综合单价 415.11 人工费 15.58 管理费 3.90 利润 1.87 二类工 含量 0.19 合计 15.58	综合单价 531.94 人工费 100.86 管理费 25.22 利润 12.10 二类工 含量 1.23 合计 100.86
13-21	综合单价 105.04 人工费 4.10 管理费 1.03 利润 0.49 二类工 含量 0.05 合计 4.10	综合单价 133.12 人工费 24.60 管理费 6.15 利润 2.95 二类工 含量 0.30 合计 24.60

18、楼 527 页

定额编号	误	正
13-30	综合单价 1407.03 材料费 860.07 材料 32370305 单价 240.00 合计 720.00	综合单价 732.03 材料费 185.07 材料 32370305 单价 15.00 合计 45.00
13-31	综合单价 1502.97 材料费 870.63 材料 32370305 单价 240.00 合计 720.00	综合单价 827.97 材料费 195.63 材料 32370305 单价 15.00 合计 45.00
13-32	综合单价 1681.17 材料费 978.05 材料 32370305 单价 240.00 合计 720.00	综合单价 1006.17 材料费 303.05 材料 32370305 单价 15.00 合计 45.00
13-33	综合单价 2478.31 材料费 1465.99 材料 32370305 单价 240.00 合计 1080.00	综合单价 1465.81 材料费 453.49 材料 32370305 单价 15.00 合计 67.50

19、楼 529 页

定额编号	误	正
13-41	自流平地面 水泥砂浆（6厚） 综合单价 181.88 材料费 41.00 材料 80090322 数量 5.00 合计 40.00	自流平地面 复合砂浆 综合单价 461.88 材料费 321.00 材料 80090322 数量 40.00 合计 320.00

20、楼 540 页

13-80 项目名称“台价”改为“台阶”。

21、楼 550 页

注 1：增加“楞木中距 400mm，横撑中距 800mm。”

22、楼 551 页

注删除。

23、墙 568 页

说明第 9 条“己”改成“已”。

24、墙 570 页

说明三、4 条调整为：石材圆柱面按石材面外围周长乘以柱高（应扣除柱墩、柱帽、腰线高度）以平方米计算。石材圆柱型柱墩、柱帽、腰线按其圆柱面外围周长乘以高度以平方米计算。

25. 墙 571 页

定额编号	误	正
14-1	综合单价 270.42 材料费 100.01	综合单价 271.22 材料费 100.81 增加 80010124 1:2.5 水泥砂浆单位 m ³ 单价 265.07 数量 0.003 合价 0.80
14-2	综合单价 248.19 材料费 78.97	综合单价 248.99 材料费 79.77 增加 80010124 1:2.5 水泥砂浆单位 m ³ 单价 265.07 数量 0.003 合价 0.80
14-3	综合单价 248.32 材料费 79.10	综合单价 249.12 材料费 79.90 增加 80010124 1:2.5 水泥砂浆单位 m ³ 单价 265.07 数量 0.003 合价 0.80
14-4	综合单价 346.29 材料费 86.81 机械费 20.48 管理费 47.35 利润 22.73 机械 99050503 含量 0.167 合价 20.48	综合单价 334.65 材料费 97.68 机械费 4.05 管理费 43.24 利润 20.76 增加 80010124 1:2.5 水泥砂浆单位 m ³

		单价 265.07 数量 0.041 合价 10.87 机械 99050503 含量 0.033 合价 4.05
14-5	综合单价 419.31 机械费 4.05 管理费 60.68 利润 29.12 机械 99050503 含量 0.167 合价 20.48	综合单价 396.80 机械费 4.05 管理费 56.57 利润 27.15 机械 99050503 含量 0.033 合价 4.05
14-6	综合单价 325.32 材料费 70.72 机械费 16.92 管理费 46.46 利润 22.30 机械 99050503 含量 0.138 合价 16.92	综合单价 317.71 材料费 81.59 机械费 3.43 管理费 43.09 利润 20.68 增加 80010124 1:2.5 水泥砂浆单位 m ³ 单价 265.07 数量 0.041 合价 10.87 机械 99050503 含量 0.028 合价 3.43
14-7	综合单价 398.35 材料费 70.72 机械费 16.92 管理费 59.79 利润 28.70 机械 99050503 含量 0.138 合价 16.92	综合单价 390.73 材料费 81.59 机械费 3.43 管理费 56.41 利润 27.08 增加 80010124 1:2.5 水泥砂浆单位 m ³ 单价 265.07 数量 0.041 合价 10.87 机械 99050503 含量 0.028 合价 3.43

26、墙 583 页

14-74 项目名称“柱、梁墙面”调整为“柱、梁面”。

27、墙 589 页

注 1 调整为：面砖规格不大于 90×45mm 时，子目人工乘以系数 1.2。

28、墙 597 页

14-129、14-130 子目与其它定额重复，删除。

增加附注：

注：碎拼石材块料面板用于零星项目时，子目人工乘以系数 1.15。

29、墙 600 页

定额 编号	误	正
14-136	综合单价 4270.96 机械费 103.94 管理费 209.16 利润 100.40 机械 99250303 数量 1.40 合计 91.00	综合单价 4162.29 机械费 24.62 管理费 189.33 利润 90.88 机械 99250303 删除 增加机械 99192305 含量 1.40 合计 11.68

30、墙 604 页

注 1 调整为：设计铝合金型材用量与定额不符，型材按设计用量加 7%损耗调整。设计立柱、横梁采用钢型材时，钢型材按设计用量加 5%损耗调整。

31、墙 604 页注 2、墙 605 页注 2 均调整为：预埋（后置）铁件制作、安装按设计用量另套相应定额。设计镀锌连接铁件用量与定额不符，按照设计用量加 1%损耗调整。

32、墙 608 页

增加注 4：设计镀锌连接铁件用量与定额不符，按照设计用量加 1%损耗调整。

33、墙 609 页

注 3 调整为：预埋（后置）铁件制作、安装按设计用量另套相应定额。

34、墙 623 页

14-228 项目名称 误 每增减 100m 正 每增减 100mm

35、门 653 页

第四.3 条，木材木种划分表中：“山猫局”改为“山毛榉”，“桦树”改为“桦木”。

36、门 654 页

第 7 条，门窗断面尺寸表中

误			正		
全玻自由门	—	—	全玻自由门	70×140 (I 级)	98
拼板门	70×140 (I 级)	98	拼板门	55×100	55
平开、推拉木门	55×100	55	平开、推拉木门	—	—

37、门 694 页

定额编号	误	正
16-192	综合单价 730.55 材料费 483.79 材料 05030600 数量 0.297 合计 475.20	综合单价 738.55 材料费 491.79 材料 05030600 数量 0.302 合计 483.20

38、漆 744 页

增加：六、裱贴饰面按设计图示尺寸以面积计算。

39、漆 781 页

增加注 1：17-172 仅适用于装饰性清水混凝土面。一般混凝土面不抹灰，只批腻子的，按 17-172 子目乘以 0.7 系数执行。

40、漆 782 页

定额编号	误	正
17-176	综合单价 191.02 人工费 87.55 管理费 21.89 利润 10.51 一类工 数量 1.03 合计 87.55	综合单价 236.43 人工费 120.70 管理费 30.18 利润 14.48 一类工 数量 1.42 合计 120.70

注 1 调整为：每增减批一遍腻子，人工增减 0.32 工日，腻子材料增减 30%。注 2 调整为：每增减刷一遍乳胶漆，人工增减 0.165 工日，乳胶漆增减 1.20kg。

增加注 4：柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆按相应子目执行，人工乘以系数 1.1，其他不变。17-178 定额子目删除。

41、漆 783 页

17-180、17-181 子目 注 2 调整为：每增减批一遍腻子，人工增减 0.32 工日，腻子材料增减 30%。

注 3 调整为：每增减刷一遍乳胶漆，人工增减 0.165 工日，乳胶漆增减 1.20kg。

注 4 删除。

42、漆 784 页

17-183、17-184 与前注不一致，删除。

43、架 849 页

说明一（一）3. 条“不再计算超过 20m 脚手架材料增加费”调整为“以下项目不再计算超过 20m 单项脚手架材料增加费”。

说明一（一）3. (4) 条删除。

44、模 875 页

第 6 条中，“其单面每边宽在 1000mm 内按 T、L、十字形柱相应子目执行”调整为“两边之和在 2000mm 内按 T、L、十字形柱相应子目执行”。

45、模 880 页

(六).3 条调整为：栈桥柱、梁、板的混凝土浇捣脚手架按第二十章相应子目执行（工程量按相应规定）。

46、水 961 页

定额 编号	误	正
22-21	综合单价 17.46 人工费 10.66 机械费 2.08 管理费 3.19 利润 1.53 二类工 含量 0.13 合计 10.66 机械 99090132 数量 0.01 合 2.08	综合单价 3.95 人工费 2.46 机械费 0.42 管理费 0.72 利润 0.35 二类工 含量 0.03 合计 2.46 机械 99090132 数量 0.002 合 0.42

47、附 997 页，其他分类中

附在梁上混凝土线条、框架柱接头项目删除。与表中其他项目有重复。

48、附 1080 页

03070132 膨胀螺栓 M12×110 预算单价 误：3.40 元 正：1.00 元，所涉及定额子目相应调整。

49、附 1096 页

11430327 材料名称 误：钛白粉 正：大白粉，所涉及定额子目相应调整。

50、附 1120 页

轻钢檩条理论重量表删除。按国家规范《通用冷弯开口型钢 尺寸 外形 重量及允许偏差》（GBT 6723-2008）规定执行。

(续)

1、酸 457 页

定额 编号	误	正
11-54	综合单价 574.20 机械费 14.93 管理费 68.31 利润 32.79 机械 99052108 数量 1.00 合计 14.93	综合单价 553.75 机械费 0 管理费 64.58 利润 31.00 机械 99052108 删除
11-55	综合单价 119.35 机械费 2.99 管理费 15.51 利润 7.44 机械 99052108 数量 0.20 合计 2.99	综合单价 115.25 机械费 0 管理费 14.76 利润 7.08 机械 99052108 删除

2、钢 146 页

第一.5 条 增加：地脚螺栓安装按第二十一章设备螺栓安装子目执行。

3、模 877 页

第一.3 条 增加 有梁板的梁、板工程量合计，按板子目执行。

4、总说明第 4 页

第十九条 其中“竣工结算时，使用含模量者，模板面积不得调整；”调整为“竣工结算时，使用含模量的，不因与实际接触面积不同进行调整；”

(续)

1、墙 623 页

定额 编号	误	正
14-227	综合单价 529.19 人工费 282.08 管理费 70.52 利润 33.85 二类工 数量 3.44 合计 282.08	综合单价 180.94 人工费 27.88 管理费 6.97 利润 3.35 二类工 数量 0.34 合计 27.88

(续)

1、地 63 页

增加附注 2:

2-12 中已考虑 2m 以内的空搅因素,超过 2m 以外的空搅体积按相应人工、深层搅拌机乘以系数 0.3 计算,其他不计算。

(续)

1. 漆 781 页

定额 编号	误	正
17-175	综合单价 77.11 人工费 17.85 材料费 52.66 管理费 4.46 利润 2.14 一类工 数量 0.21 合计 17.85 材料 12430342 自粘胶带 单价 5.00 合价 51.00	综合单价 9.01 人工费 4.25 材料费 3.19 管理费 1.06 利润 0.51 一类工 数量 0.05 合计 4.25 材料 12430342 自粘胶带 单价 0.15 合价 1.53

2. 零 806 页

定额 编号	误	正
18-38	综合单价 25.62 人工费 14.45 材料费 5.83 管理费 3.61 利润 1.73 一类工 数量 0.17 合计 14.45 材料 12430324 美纹纸胶带 含量 0.22 合价 0.03	综合单价 18.42 人工费 6.80 材料费 9.10 管理费 1.70 利润 0.82 一类工 数量 0.08 合计 6.80 材料 12430324 美纹纸胶带 含量 22.00 合价 3.30

(续)

1. 搬 980 页

24-31、24-32 子目计量单位由“100 块”调整为“1000 块”。